

1-9-10 가드레일 설치('08, '17, '20년 보완)

1. 지주 설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량(m)	
				지주간격 2m	지주간격 4m
특별인부 보통인부	- -	인 "	2 1	420	840
굴삭기+대형브레이크 트럭	0.6m ³ 2.5ton	대 "	1 1		

- [주] ① 본 품은 노측의 토공구간에 가드레일 지주 설치 기준이다.
 ② 본 품은 기준선 설치, 지주 항타 및 보강재 설치를 포함한다.
 ③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다.

2. 판 설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m)			
				지주간격 2m		지주간격 4m	
				2W	3W	2W	3W
특별인부 보통인부	- -	인 "	4 2	520	440	680	560
트럭	2.5ton	대	1				

- [주] ① 본 품은 분당길이 4m의 가드레일 판 설치 기준이다.
 ② 본 품은 간격재 조립, 판 설치 및 볼트고정, 단부마감 작업을 포함한다.
 ③ 트럭은 자재, 공구 및 경장비의 현장내 운반 작업에 적용한다.
 ④ 램프구간 등 곡선구간의 가드레일 설치 시 시공량의 40%범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.