

가드레일 2W 노견 표준 설계가

수신

2020년 12월 23일 수요일

발신



주 소 : 경남 김해시 한림면 명동리 464-3

TEL : (055) 3 4 5 - 2 8 8 3 - 4

FAX : (055) 3 4 5 - 2 8 8 5

합 계 금 액

| 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|----------------|-----|
| 2W 노측가드레일(성토부SB2) 지주간격 4m | | | | | | |
| 가드레일 | 2w | 1 | 장 | 140,500 | 140,500 | |
| 지주 | L=2200 | 1 | EA | 78,000 | 78,000 | |
| 보강지주 | L=1000 | 1 | EA | 35,000 | 35,000 | |
| 브라켓 | 125*95 | 1 | EA | 16,500 | 16,500 | |
| 캡 | 일반 | 1 | EA | 2,850 | 2,850 | |
| 취부볼트 | 19*180 | 2 | EA | 2,400 | 4,800 | |
| 취부볼트 | 18*50 | 2 | EA | 1,450 | 2,900 | |
| 연결볼트 | 16*33 | 8 | EA | 980 | 7,840 | |
| 재료비 소 계 | | | | | 288,390 | |
| 보통인부 | | 0.120 | 인 | 138,989 | 16,679 | |
| 특별인부 | | 0.060 | 인 | 167,926 | 10,076 | |
| 설치비 소 계 | | | | | 26,754 | |
| 대형 브레카 | 0.7m ² | 0.080 | 시간 | 9,944 | 796 | |
| 경운기 | | 0.432 | 시간 | 31,194 | 13,476 | |
| 굴삭기 | 자주식 0.6m ² | 0.080 | 시간 | 83,447 | 6,676 | |
| 경비 소 계 | | | | | 20,947 | |
| 잡 재료비 | 노무비의 3% | 1.000 | 식 | | 803 | |
| 총 합 계 | 1경간/4m | | 경간 | | 336,894 | |
| m당 단 가 | 1m | | m | | 84,223 | |

담당자 : 공 경 표 과장

(010-4339-5149)

※ 기 타 특 이 사 항 :