

가드레일 3W SB2 표준 설계가

수신

발신



주 소 : 경남 김해시 한림면 명동리 464-3

TEL : (055) 3 4 5 - 2 8 8 3 - 4

FAX : (055) 3 4 5 - 2 8 8 5

합계 금액

품 명	규 격	수 량	단 위	단 가	금 액	비 고
3W 노측 가드레일(SB2) 지주간격 2m						
가드레일	460 * 3.2t * 4330	0.5	장	153,500	76,750	
지주	Φ139.8 * 4.5t * 2200	1	EA	78,500	78,500	
지주보강재	Φ125 * 4.3t * 500	1	EA	22,000	22,000	
브라켓	85 * 67	2	EA	26,000	52,000	
캡	일반	1	EA	2,300	2,300	
취부볼트	19*180	2	EA	2,400	4,800	
연결볼트	16*33	6	EA	900	5,400	
재료비 소 계					241,750	
보통인부		0.063	인	138,989	8,756	
특별인부		0.070	인	167,926	11,755	
설치비 소 계					20,511	
대형 브레카	0.7m ²	0.100	시간	9,944	994	
굴삭기	자주식 0.6m ²	0.100	시간	83,447	8,345	
경비 소 계					9,339	
잡 재료비	노무비의 3%	1.000	식		615	
총 합 계	1경간 / 2M		경간		272,216	
m당 단가	1m		m		136,108	

담당자 : 공 경 표 과장

(010-4339-5149)

※ 기 타 특이 사 항 :