

가드레일 3W SB3 표준 설계가

수신

발신



주 소 : 경남 김해시 한림면 명동리 464-3
 TEL : (055) 3 4 5 - 2 8 8 3 - 4
 FAX : (055) 3 4 5 - 2 8 8 5

합 계 금 액

| 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 |
|--------------------------------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|-----|
| 3W 고속 가드레일(SB3) 지주간격 2m | | | | | | |
| 가드레일 | 460 * 3.2t * 4330 | 0.5 | 장 | 153,500 | 76,750 | |
| 지주 | Φ139.8 * 4.5t * 2100 | 1 | EA | 75,000 | 75,000 | |
| 지주보강재 | Φ125 * 4.3t * 700 | 1 | EA | 31,000 | 31,000 | |
| 브라켓 | 389 * 624 * 4.3t | 1 | EA | 26,000 | 26,000 | |
| 캡 | 일반 | 1 | EA | 2,300 | 2,300 | |
| 취부볼트 | 19*180 | 2 | EA | 2,400 | 4,800 | |
| 취부볼트 | 18*50 | 4 | EA | 1,450 | 5,800 | |
| 연결볼트 | 16*33 | 12 | EA | 900 | 10,800 | |
| 재료비 소 계 | | | | | 232,450 | |
| 보통인부 | | 0.063 | 인 | 138,989 | 8,756 | |
| 특별인부 | | 0.070 | 인 | 167,926 | 11,755 | |
| 설치비 소 계 | | | | | 20,511 | |
| 대형 브레카 | 0.7㎡ | 0.100 | 시간 | 9,944 | 994 | |
| 굴삭기 | 자주식 0.6㎡ | 0.100 | 시간 | 83,447 | 8,345 | |
| 경비 소 계 | | | | | 9,339 | |
| 잡 재료비 | 노무비의 3% | 1.000 | 식 | | 615 | |
| 총 합 계 | 1경간 / 2m | | 경간 | | 262,916 | |
| m당 단 가 | 1m | | m | | 131,458 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

담당자 : 공 경 표 과장

(010-4339-5149)

※ 기 타 특 이 사 항 :