일위 대가

수신:	발신:
귀하	명진공업주식회사
공사명 :	주 소 : 경남 김해시 한림면 명동리 464-3
DATE : 2021년 월 일	TEL : (055) 3 4 5 - 2 8 8 3 ~ 4
	FAX : (055) 3 4 5 - 2 8 8 5

VAT 포함	일금(이백일만구천칠백구십오)원정	₩2,019,795

품 명	규 격	수 량	단위	단 가	금 액	비 고
낙석방지책(홀타입)		W:2000 , H:3000				
표준구간		1	경간	463,612	463,612	
단부구간	사각	1	개소	1,372,565	1,372,565	
합 계					1,836,177	

1. 부가세 별도
2. 운송비 별도

일위 대가

품 명	규 격	수 량	단위	단 가	금 액	비 고
낙석방지책(홀타입)		W:2000 , H:3000				
자재비						
낙석주주	150*75*3500	1	본	116,000	116,000	용융도금
와이어로프	Φ18*3*7	20	M	4,200	84,000	″
PVC코팅망	#8*58*2700	2	M	20,000	40,000	
결속선	#12	0.2	KG	4,500	900	
자재비 소계					240,900	
설치비						
특별인부		0.80	인	123,074	98,459	
보통인부		0.85	인	102,628	87,234	
설치비 소계					185,693	
경비						
거푸집		1.4	M2	22,115	30,961	
콘크리트 타설		0.14	M3	27,637	3,869	
터파기		0.343	M3	4,658	1,598	
잔토처리		0.168	M3	2,281	383	
되메우기		0.175	M3	1,188	208	
경비소계					37,019	
합 계					463,612	

일위 대가

품 명	규 격	수 량	단위	단 가	금 액	비 고
낙석방지책(홀타입)		W:2000 , H:3000				
자재비						
낙석단부	150*75*3500	1	본	420,000	420,000	용융도금
낙석주주	150*75*3500	0.5	본	116,000	58,000	용융도금
와이어로프	Φ18*3*7	20	M	4,200	84,000	
PVC코팅망	#8*58*2700	2	M	20,000	40,000	
결속선	#12	0.2	KG	4,500	900	
스프라이스	Φ25*1070	10	EA	45,080	450,800	
자재비 소계					1,053,700	
설치비						
특별인부		0.80	인	123,074	98,459	
보통인부		0.85	인	102,628	87,234	
설치비 소계					185,693	
경비						
거푸집	0.7㎥	4.340	M2	22,115	95,979	
콘크리트 타설	0.8㎥	0.91	M3	27,637	25,150	
터파기	0.9㎥	1.89	M3	4,658	8,804	
잔토처리	0.10㎥	0.91	M3	2,281	2,076	
되메우기	0.11㎥	0.98	M3	1,188	1,164	
경비소계					133,172	
합 계					1,372,565	