가드레일 3W SB4 중분대 설계가

수신

발신



주 소 : 경남 김해시 한림면 명동리 464-3

2020년 12월 23일 TEL : (055) 345-2883-4 FAX : (055) 345-2885

합계 금액 수 량 단 가 품 명 규 격 단위 액 비고 3W 중분대가드레일(SB4) 지주간격 2m 가드레일 3W 장 153,500 307,000 지주 2 ΕА 128.000 L=1800 64,000 보강지주 L=500 2 EΑ 17,500 35,000 연결대 82,000 240*362 4 EΑ 20,500 캡 일반 ΕА 2,850 5,700 취부볼트 2,400 19*180 4 EΑ 9,600 취부볼트 EΑ 18*50 16 1.450 23.200 연결볼트 16*33 23,520 24 EΑ 980 3단코아비트 0.160 EΑ 267,000 42,720 재료비 소 계 656,740 보통인부 0.250 인 138,989 34,747 특별인부 0.125 ó١ 167.926 20.991 설치비 소 계 55,738 코아드릴 시간 ¢6 0.432 408 176 시간 발전기 25kW0.216 38,061 8,221 대형 브레카 시간 $0.7\,\mathrm{m}^2$ 0.160 9,944 1,591 경운기 0.432 시간 31,194 13,476 굴삭기 자주식 0.6 m² 0.160 시간 83,447 13,352 경비 소 계 36,816 잡 재료비 노무비의 3% 식 1.000 1,672 총 합 계 1경간/4m 경간 750,966 m당 단 가 187,741 1m m

담당자: 과장 공 경 표

※ 기타 특이사항:

(010-4339-5149)